




Nr. 1927 / 12.10.2019

APROBAT,  
Manager / Reprezentant legal  
Gavrilas Vasilichi George Alexandru



### CAIET DE SARCINI

pentru executarea de: "Lucrari reparatii acoperis Biserica Herina"

Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud elaboreaza prezentul caiet de sarcini in vederea organizării procedurii pentru adjudecarea executarii lucrărilor de reparatii la acoperisul Bisericii Evanghelice Herina.

Caietul de sarcini face parte din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Cerintele sunt obligatorii pentru toti ofertantii si nu-i absolveaza de responsabilitatea de a realiza si alte sarcini pe care le considera necesare pentru asigurarea calitatii lucrarilor executate.

Lucrarile vor fi executate in baza contractului de achizitie publica ce se va incheia in urma achizitiei directe.

#### I. Date generale:

- **Denumirea achizitiei**- "Lucrari reparatii acoperis Biserica Herina"-
- **Cod CPV**- 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare,
- **Tipul achizitiei**- achizitie directa prin intermediul catalogului electronic disponibil pe SEAP,
- **Valoarea estimata** - 12605 ( lei fara TVA),
- **Sursa de finantare**: Bugetul Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud,
- **Amplasament** ( loc executie lucrari): Loc. Herina nr.171, jud. Bistrita - Nasaud .

#### II. Obiectul achizitiei:

Executarea Lucrari reparatii acoperis la Biserica Evanghelica din Herina.  
Se impune realizarea unor lucrări de reparații la acoperiș întrucât degradarea învelitorii din tigla solzi este avansată, pe alocuri – apa se infiltrează la suportul învelitorii, la elementele din lemn care alcătuiesc structura șarpantei, se infiltrează în tavanele construcției, degradează tencuielile și zugrăvelile.

##### II.1 Caracteristicile principale ale construcției

Biserica Evanghelica din Herina este amplasata in comuna Herina, pe versantul dealului Hagau, aflat deasupra satului. Clădirea este construita in intregime din caramida,

tencuita si varuita în alb, exceptie facand cateva detalii cioplite in piatra ca ancadramentul portalului vestic si sudic, montantul central al ferestrelor ingemanate sub forma de coloane.

Aceasta cladire este in fapt o basilica cu doua turnuri vestice, cu trei nave si absida principala semicirculara, absidele laterale pe exterior fiind incheiate drept., proportiile pe verticala sunt asemeni bisericilor gotice. Nava principala este acoperita in doua ape si are inaltimea mai mare de aproape doua ori decat cea a navelor laterale. Turnul sudic este acoperit simplu in patru ape, iar cel nordic are un acoperis mai complex cu portiuni drepte si curbe, sustinut de console din lemn. Portalul sudic este protejat de o copertina în pupitru, învelita cu tigle solzi.

Acoperişul este realizat astfel: – şarpantă din profile lemn, grinzi si popi pe care este montata astereala si rigle din lemn, învelitoarea din tigla solzi profilata.

## **II.2 Specificații tehnice,**

### **II.2.1 Lucrări care se vor executa**

Se vor executa următoarelor lucrări:

- Reparare coame la învelitori-tigle solzi, olane din argila arsa sau mortar ciment Desfacerea acoperis vechi +manopera,
  - Reparatii la învelitoare cu tigle solzi, la acoperis...fara astereala, cu tigle asezate dublu , pe sipci existente;Reparare învelitoare acoperis+ manopera,
  - Reparare dolii si pazii,
  - Lucrari-Platforme orizontale executate din lemn pentru refacerea ornamentului turnului din tabla si fixarea coamelor,
  - Lucrari -Schela metalica tubulara...Lucrari pe suprafete verticale pana la 30m inaltime inclusiv,
  - Reparatii ornamente tabla cupru,( tabla Cu 99 %, 0.5xx500x2000 mm-0.5 kg).
- Se va tine cont de antemăsurătoarea ataşată.

### **II.2.2. Lista prescripțiilor tehnice de bază**

- NP069/2014 - "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri".
  - C58/96 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn.
  - C300/94 - Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii.
  - P118/99 - Normativ de siguranța la foc a construcțiilor.
  - Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.
  - HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.
  - HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă.
  - HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru şantiere temporare sau mobile.
  - Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 235/1995 privind aprobarea Normelor specific de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime.
  - HGR nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
- Pentru toate actele normative mentionate se vor lua in considerare versiunile/editiile completate si actualizate la data redactarii prezentului caiet de sarcini.

Masurile de mai sus nu sunt limitative, operatorul economic care organizeaza executatrea lucrarilor va trebui sa ia orice masura necesara pentru a preveni accidentele.

Întrucât pe parcursul executării lucrărilor de reparații pot avea loc precipitații, pentru a evita infiltrarea apelor meteorice cu consecințele cunoscute, se impune organizarea lucrărilor pe sectoare și luarea unor măsuri de protecție a acestora pe timpul ploilor.

**Lucrările de reparații propuse nu sunt intervenții asupra structurii de rezistență și prin urmare nu afectează rezistența și stabilitatea construcției.**

### **III. Garanții**

-**Garanția de bună execuție** este egală cu 5% din valoarea contractului, fără TVA, se constituie prin rețineri succesive din plata convenită pentru facturile parțiale sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară, care devine anexă la contract.

În acest sens, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la Trezoreria municipiului Bistrița. Suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis va fi de 0,5 % din prețul contractului.

-**Garanția de bună execuție** se poate depune și integral, cu OP în contul indicat de către achizitor.

#### **-Garanția lucrărilor**

Perioada de garanție va fi de 24 luni calendaristice de la data receptiei la terminarea lucrărilor.

### **IV. Durata de execuție a lucrărilor.**

Termen de execuție a lucrărilor : max 30 zile și decurge de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

### **V. Date privind elaborarea, prezentarea, depunerea și evaluarea ofertei.**

#### **Oferta:**

a) **Propunerea tehnică** trebuie să respecte cerințele caietului de sarcini și să prezinte descrierea tuturor lucrărilor conform cerințelor caietului de sarcini și cantitatilor de lucrări prezentate în antemasuratoare. Vor fi descrise și produsele și serviciile care fac parte din lucrările asumate de către ofertant.

b) **Propunerea financiară:** Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la pret, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Preturile utilizate la întocmirea ofertei vor rezulta din analizele de pret întocmite de contractant pe baza preturilor și tarifelor acestor resurse de la furnizori. Propunerea financiară nu va putea depăși valoarea maximă estimată a achiziției, aceasta fiind stabilită în conformitate cu bugetul aprobat al achiziției.

Ofertarea lucrărilor se face cel puțin pentru cantitățile de lucrări conform anexa antemasuratoare.

**Nerespectarea unuia din punctele specificate mai sus duce la descalificarea ofertantului.**

**VI. Decontarea lucrărilor:** Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situației de lucrări, procese verbale de recepție semnate de executant și beneficiar.

**VII. Criteriul de atribuire:** Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. **Evaluarea prețului se va face la prețul total fără TVA.**

**VIII. Modalități și condiții de plată:** Plata facturilor se va face în termen de 30 de zile de la primirea și înregistrarea la beneficiar.

**IX. Dispoziții finale**

Pe perioada derulării de " **Lucrari reparatii acoperis Biserica Evanghelica Herina**", ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, a celor privind protecția mediului și a celor privind situațiile de urgență.

Cerințele din caietul de sarcini sunt minime și nerespectarea acestora în totalitate conduce la respingerea ofertei.

Toate documentele cuprinse în ofertă și cele ce vor însoți produsele vor fi prezentate în limba română.

Nu se acceptă oferte alternative.

Nume, prenume

Semnatura

*Paul Gaiu*