

Obiectul: Lucrari de reparatii la Muzeul Graniceresc Nasaudean

ANTEMASURATOARE LUCRARI REPARATII

Devizul: Reparatii casa traditionala, anexe si gard						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1		Demontare invelit sita sau sindrila,	mp	160		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
Transport:						
1.2		Invelitoare din sindrila sau sita batuta pe sipci si asezata in 3 rinduri, din sindrila	mp	160		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
Transport:						
1.2.1		Sindrila din rasin l 0,30m gros 7,0mm lat 70-140mm	buc	12000		
				Material:		
Transport:						
1.2.2		Sipci rasoase 38 X 58 MM	mc	3,2		
				Material:		
Transport:						
1.2.3		Lemn ecarisat de brad-20 corni 10x14	mc	1,6		
				Material:		
Transport:						
1.3		Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu	buc	120		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
Transport:						
1.4		Imprejmuire din cherestea rasoase d	m	45		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
Transport:						
1.4.1		Sipci rasoase 38 X 58 MM	mc	4,05		
				Material:		
Transport:						
1.4.2		Hdsurub	buc	2700		
				Material:		
Transport:						
1.5		Stefuirea si finisarea pieselor cu hartie carbon	mc	4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
Transport:						

1.6		Băițuirea lemnăriei cu lac	mp	120		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.1		Lac kober-lac	kg	38		
				Material:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					0

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Devizul: Reparatii sistem colectare apa pluviale						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.1		Jgheaburi din tablă Lindab semirotunda, cu diametrul de 15 cm,	m	180		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2		Burlane din tablă Lindab de 0,5 mm, bratari, rotunde, cu D= 15,4 cm	m	80		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3		Montare accesorii la burlane colectare ape pluviale: imbinare si montare coturi rotunde cu diametrul de 15,4 cm	buc	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Intocmit : Muzeul Graniceresc Nasaudean

VAIDA DAN LUCIAN

