

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA - NĂSĂUD



COMPLEXUL MUZEAL BISTRIȚA - NĂSĂUD

420016 Bistrița, str. Gen. Gr. Bălan 19 tel: 0263 211063, fax: 0263 230046,  
e-mail: [complexmuzealbn@yahoo.com](mailto:complexmuzealbn@yahoo.com), [complexmuzealbn@gmail.com](mailto:complexmuzealbn@gmail.com), CUI 4347755,  
CONT: RO73TREZ10121G365000XXXX



Nr. 2126 / 17.09.2019

APROBAT,  
Manager / Reprezentant legal  
Gavrilas Vasilichi George-Alexandru

CAIET DE SARCINI

pentru executarea de "Lucrari reparatii la Muzeul Graniceresc Nasaudean" (*Lucrari reparatii casa traditionala, anexe si gard; Lucrari reparatii sistem colectare ape pluviale*)

Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud elaboreaza prezentul caiet de sarcini in vederea organizării procedurii pentru adjudecarea executarii "Lucrari reparatii la Muzeul Graniceresc Nasaudean" (*Lucrari reparatii casa traditionala, anexe si gard; Lucrari reparatii sistem colectare ape pluviale*).

Caietul de sarcini face parte din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Cerintele sunt obligatorii pentru toti ofertantii si nu-i absolveaza pe acestia de responsabilitatea de a realiza si alte sarcini pe care le considera necesare pentru asigurarea calitatii lucrarilor executate.

Lucrarile vor fi executate in baza contractului de achizitie publica ce se va incheia in urma achizitiei directe.

I. Date generale

-Denumirea achizitiei- "Lucrari reparatii la Muzeul Graniceresc Nasaudean" (*Lucrari reparatii casa traditionala, anexe si gard; Lucrari reparatii sistem colectare ape pluviale*)

-Cod CPV- 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare,

-Tipul achizitiei- achizitie directa prin intermediul catalogului electronic disponibil pe SEAP,

Valoarea estimata - 69737,13 ( lei fara TVA),

( 1. *Lucrari reparatii casa traditionala, anexe si gard, val. estimata 56930,67 lei fara TVA*+2 *Reparatii sistem ape pluviale, val est.=12806,46; Total 69737,13 lei fara TVA*)

- Sursa de finantare: Bugetul Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud,

- Amplasament ( loc executie lucrari): Muzeul Graniceresc Nasaudean, Bulevardul Granicerilor nr.19, loc Nasaud, jud. Bistrita -Nasaud .

II. Obiectul achizitiei:

Executarea "Lucrari reparatii la Muzeul Graniceresc Nasaudean" (*Lucrari reparatii casa traditionala, anexe si gard; Lucrari reparatii sistem colectare ape pluviale*).

Se impune realizarea unor lucrări de reparații la acoperișul de lemn al casutei de lemn traditionale care

face parte din ansamblul Muzeului Graniceresc Nasaudean; întrucât degradarea învelitorii din şindrila este avansată – apa se infiltrează la suportul învelitorii, la elementele din lemn care alcătuiesc structura şarpantei, se infiltrează în tavanele construcţiei, degradează şi interiorul construcţiei. Gardul care împrejmuieste construcţia este un gard din sipci din lemn batute care este deasemenea deteriorat, degradat datorita vechimii si intemperiiilor atmosferice, necesita refacere.

Sistemul de colectarea la apelor pluviale al Muzeului Graniceresc Nasaudean este degradat, jgheburile sunt sparte si indoite, apa pluviala se scurge pe pereti- de aceea este necesara inlocuirea de urgenta .

### **II.1 Caracteristicile principale ale construcţiei**

Clădirea - Casa cu specific târânesc, amplasată în curtea secundară a Muzeului Grăniceresc Năsăudean, în componenţa Expoziţiei Etnografice în Aer Liber, este prevăzută cu două camere, două cămări, o tindă şi târnaţul, dispus pe trei laturi. Dimensiuni: L-15 m, l-9m. Acoperişul în patru ape, cu învelitoare din şindrila. Structura de rezistenţă este alcătuită din birne de lemn , pe fundaţie de piatra extinsa pe conturul/ suprafata construcţiei.

Acoperişul este realizat astfel: – şarpantă din profile lemn, grinzi si popi pe care este montata astereaala si rigle din lemn, învelitoare din şindrila din lemn brad fălţuită. Casa cu specific târânesc, amplasată în curtea secundară a Muzeului Grăniceresc Năsăudean, în componenţa Expoziţiei Etnografice în Aer Liber, este prevăzută cu două camere, două cămări, o tindă şi târnaţul, dispus pe trei laturi. Dimensiuni: L-15 m, l-9m. Acoperişul în patru ape, cu învelitoare din şindrila

Gardul care împrejmuieste construcţia este un gard din sipci din lemn batute.

Clădirea Muzeului Graniceresc Nasaudean este o construcţie de formă rectangulară, dezvoltată pe un nivel. Este o cladire ridicată din piatră, pe un singur nivel (L-55m; l-23 m), cu un plan în formă de “U”, cu latura lungă paralelă cu strada Grănicerilor. Are în axul central o terasă susţinută de stâlpi masivi, iar spre curtea secundară un pridvor lung, între axele aripilor laterale scurte. Are acoperişul în patru ape, amplu, cu învelitoare din şindrila, avand prevăzute în componenţă şi luminatoare. Structura de rezistenţă este alcătuită din diafragme din zidărie de piatra în grosime de 60-80 cm ,pe fundaţii de piatra extinsa pe conturul/ suprafata construcţiei.

Sistemul de colectare ape pluviale este alcatuit din jgheaburi ( aprox. 180ml) si burlane diam =aprox.15-15,5 cm; aprox.80 ml )imbinare pentru asigurarea curgerii/evacuarii apei pluvialede pe acoperis.

### **II.2 Specificaţii tehnice,**

#### **II.2.1 Lucrări care se vor executa**

Se vor executa următoarele lucrări:- vezi Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari:

#### **1 . Reparatii casa traditionala , anexe, gard:**

- Demontare învelitoare sita sau şindrila,
- Invelitoare din şindrila, batuta pe sipci,
- Sindrila rasinoasa,
- Sipci rasinoase,
- Lemn ecarisat de brad,
- Transportul materialelor,
- Imprejmuire din cherestea rasinoase,
- Sisci rasinoase,
- Holsuruburi( elem prindere),
- Slefuire si finisare piese,
- Baituire lemnaire,
- Lac/Bait,

#### **2. Reparatii sistem colectare ape pluviale:**

- Jgheaburi din tabla,(tip Lindab, Bilka sau similare)
- Burlane din tabla (tip Lindab, Bilka sau similare)
- montare accesorii la burlane; montare si imbinare coturi

Cantitatile de lucrari sunt minimale si se pot adaugac orice alte lucrari /categorii de lucrari pe care executantul le considera necesare pentru indeplinirea contractului, cu incadrarea in fondurile alocate.

Se va tine cont de cantitati si dimensiuni conform antemăsurătoarea atașată.

### **II.2.2. Lista prescripțiilor tehnice de bază**

-NP069/2014 - "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor acoperișurilor în pantă la clădiri".

-C58/96 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn.

-C300/94 - Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții.

-PI 18/99 - Normativ de siguranța la foc a construcțiilor.

-Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

-HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

-HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă.

-HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare sau mobile.

-Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 235/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime.

-HGR nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

Pentru toate actele normative menționate se vor lua în considerare versiunile/editiile completate și actualizate la data redactării prezentului caiet de sarcini.

Măsurile de mai sus nu sunt limitative, operatorul economic care organizează executarea lucrărilor va trebui să ia orice măsură necesară pentru a preveni accidentele.

Întrucât pe parcursul executării lucrărilor de reparații pot avea loc precipitații, pentru a evita infiltrarea apelor meteorice cu consecințele cunoscute, se impune organizarea lucrărilor pe sectoare și luarea unor măsuri de protecție a acestora pe timpul ploilor.

**Lucrările de reparații propuse nu sunt intervenții asupra structurii de rezistență și prin urmare nu afectează rezistența și stabilitatea construcției.**

### **III. Garanții**

-**Garanția de bună execuție** este egală cu 5% din valoarea contractului, fără TVA, se constituie prin rețineri succesive din plata convenită pentru facturile parțiale sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară, care devine anexă la contract. În acest sens, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la Trezoreria municipiului Bistrița. Suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis va fi de 0,5 % din prețul contractului.

-**Garanția lucrărilor** Perioada de garanție va fi de 24 luni calendaristice de la data recepției la terminarea lucrărilor.

### **IV. Durata de execuție a lucrărilor.**

Termen de execuție a lucrărilor : max 60 zile și decurge de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

### **V. Date privind elaborarea, prezentarea, depunerea și evaluarea ofertei.**

#### **Oferta:**

a) **Propunerea tehnică** trebuie să respecte cerințele caietului de sarcini și să prezinte descrierea tuturor lucrărilor conform cerințelor caietului de sarcini și cantităților de lucrări prezentate în antemăsurătoare. Vor fi descrise și produsele și serviciile care fac parte din lucrările asumate de către ofertant. (după caz).

b) **Propunerea financiară:** Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la pret, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de

obiectul contractului de achizitie publica. Preturile utilizate la intocmirea ofertei vor rezulta din analizele de pret intocmite de contractant pe baza preturilor si tarifelor acestor resurse de la furnizori. Propunerea financiara nu va putea depasi valoarea maxima estimata a achizitiei, aceasta fiind stabilita in conformitate cu bugetul aprobat al achizitiei.

Ofertantul va prezenta:

-Formularul de ofertă (Formular nr.2) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare și care cuprinde prețul total.

Se vor prezenta si următoarele formulare, anexate la formularul de ofertă (dupa caz) :

- a) formular F1: Centralizatorul total al cheltuielilor;
- b) formular F2: Centralizatorul total al cheltuielilor pe categorii de lucrări;
- c) formular F3: Listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări;
- d) formular C6: Lista consumurilor de resurse materiale pe categorii de lucrări;
- e) formular C7: Lista consumurilor cu mâna de lucru pe categorii de lucrări;
- f) formular C8: Lista consumurilor privind utilajele de construcții;
- g) formular C9: Lista consumurilor privind transporturile pe categorii de lucrări;

Ofertarea lucrarilor se face cel puțin pentru cantitățile de lucrări conform anexa antemasuratoare.

**VI. Decontarea lucrărilor:** Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrări, procese verbale de receptie semnate de executant si beneficiar.

**VII. Criteriul de atribuire:** Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. Evaluarea pretului se va face la prețul total fara TVA.

**VIII. Modalități și condiții de plată:** Plata facturilor se va face în termen de 30 de zile de la primirea și înregistrarea la beneficiar.

**IX. Dispoziții finale:** Pe perioada derulării lucrărilor ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, a celor privind protecția mediului și a celor privind situațiile de urgență.

Cerințele din caietul de sarcini sunt minime și nerespectarea acestora în totalitate conduce la respingerea ofertei. Toate documentele cuprinse în ofertă și cele ce vor însoți produsele vor fi prezentate în limba română. Nu se acceptă oferte alternative.

Avizat,  
Nume, prenume  
Semnatura



BODIU CALIN  
ADMINISTRATOR

Intocmit,  
Nume, prenume  
Semnatura

