



COMPLEXUL MUZEAL BISTRIȚA - NĂSĂUD

420016 Bistrița, str. Gen. Gr. Bălan 19 tel: 0263 211063, fax: 0263 230046,
e-mail: complexmuzealbn@yahoo.com, complexmuzealbn@gmail.com, CUI 4347755,
CONT: RO73TREZ10121G365000XXXX



Nr. 1915 / L.F. No. 2020

APROBAT,
Manager / Reprezentant legal
Gavrilas George-Alexandru

CAIET DE SARCINI
pentru executarea de

Lucrari -Inlocuire acoperis sindrila la biserica din lemn "Sfintii apostoli Petru si Pavel"
-Muzeul Bistrita ,

Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud elaboreaza prezentul caiet de sarcini in vederea organizării achizitiei pentru adjudecarea executarii **Lucrari -Inlocuire acoperis sindrila la biserica din lemn "Sfintii apostoli Petru si Pavel"-Muzeul Bistrita.**

Caietul de sarcini face parte din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Cerintele sunt obligatorii pentru toti ofertantii si nu-i absolveaza pe acestia de responsabilitatea de a realiza si alte sarcini pe care le considera necesare pentru asigurarea calitatii lucrarilor executate.

Lucrarile vor fi executate in baza contractului de achizitie publica ce se va incheia in urma achizitiei directe.

I. Date generale

-Denumirea achizitiei- **Lucrari -Inlocuire acoperis sindrila la biserica din lemn "Sfintii apostoli Petru si Pavel"-Muzeul Bistrita.**

-Codul de clasificare CPV :45261900-3 Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisuri (Rev.2)

-Tipul achizitiei- Achizitie directa prin intermediul catalogului electronic disponibil pe SEAP, sau direct conf. art.43 alin.3 lit.b, din HG 395/2016 Norme metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice),

Valoarea estimata - 77000,04 (lei fara TVA),

- Sursa de finantare: Bugetul Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud,

- Amplasament (loc executie lucrari): Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud,

Muzeul Bistrita; Str. Gen. Grigore Balan nr.19, mun. Bistrita, jud. Bistrita -Nasaud

II. Obiectul achizitiei:

Executarea " **Lucrarilor de inlocuire acoperis din sindrila (dranita lemn rasinoase) la biserica din lemn "Sfintii apostoli Petru si Pavel" de la Muzeul Bistrita cu suprafata acoperis de aprox.300mp.**

-Se impune realizarea unor lucrări de inlocuire a acoperisului din sindrila(dranita) la biserica din lemn "Sfintii apostoli Petru si Pavel"-Muzeul Bistrita, avand in vedere faptul ca bunul cultural de patrimoniu se afla expus in aer liber, supus vicisitudinilor vremii, fluctuatiiilor de temperatura, alternantei de mediu umed cu mediu uscat, tinind-se cont de natura higroscopica a lemnului si de rapiditatea de degradare a acestuia. Inlocuirea acoperisului din lemn este imperios necesara deoarece acesta se afla in

stare avansata de degradare si fragilizare a fibrei lemnului , nerezolvarea acestui aspect ar conduce la infiltratii de apa care vor afecta structura de rezistenta si pictura originala.

II.1 Caracteristicile principale ale construcțiilor:

Bisericii din lemn" Sfinții apostoli Petru si Pavel" expusa in curtea Muzeului Bistrita din anul 1998, este un monument istoric din sec. XVIII , de dimensiuni relativ modeste (sub 100 mp), avand naos, pronaos, altar, turnul clopotnitei asezat deasupra pronaosului, cu altarul in forma octogonala, cu panouri cu tampla intre altar-naos si naos-pronaos. Fundatia constructiei este realizata din piatra de rau, peretii din barne de stejar, incheiate in "coada de randunica", boltile altarului, naosul si tavanul pronaosului din blani de brad, iar acoperisul este confectionat din sindrila (dranita din lemn rasinoase) batuta cu cuie.

II.2 Specificații tehnice,

II.2.1 Lucrări care se vor executa:

Se vor executa următoarelor lucrări- **Inlocuire acoperis sindrila la biserica din lemn" Sfinții apostoli Petru si Pavel"-Muzeul Bistrita, :- vezi Antemasuratoare/ Deviz-Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari: care constau din**

- Desfacere/demontare acoperis existent din sindrila si sortare materiale recuperabile,
- Executarea/Refacerea acoperisului din sindrila(inlocuire sipci+batere sindrila noua).
- Transport materiale;
- Confectionare/montare/ schela pe surafete verticale+ imobilizare schela pe amplasamentul Bisericii din lemn" Sfinții apostoli Petru si Pavel"-Muzeul Bistrita.

Cantitatile de lucrari din Antemasuratoare/deviz sunt minimale si se pot adauga orice alte lucrari /categorii de lucrari pe care executantul le considera necesare pentru indeplinirea contractului, cu incadrarea in fondurile alocate.

Se va tine cont de cantitati si dimensiuni conform antemăsurătoarea atașată.

II.2.2. Lista prescripțiilor tehnice de bază

- C58/96 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn.
- C300/94 - Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții.
- P118/99 - Normativ de siguranța la foc a construcțiilor.
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.
- HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.
- HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă.
- HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare sau mobile.
- Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 235/1995 privind aprobarea Normelor specific de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime.
- HGR nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

Pentru toate actele normative menționate se vor lua în considerare versiunile/editiile completate si actualizate la data redactarii prezentului caiet de sarcini.

Masurile de mai sus nu sunt limitative, operatorul economic care organizeaza executia lucrărilor va trebui sa ia orice masura necesara pentru a preveni accidentele si respectarea legislatiei aplicabila aferente domeniului constructiilor.

Întrucât pe parcursul executării lucrărilor de reparații pot avea loc precipitații, pentru a evita infiltrarea apelor meteorice cu consecințele cunoscute- la materiale se impune organizarea lucrărilor pe sectoare și luarea unor măsuri de protecție a acestora pe timpul ploilor.

Lucrările de reparații propuse nu sunt intervenții asupra structurii de rezistență și prin urmare nu afectează rezistența și stabilitatea construcției.

III. Garanții

-**Garanția de bună execuție este egală cu 5% din valoarea contractului, fără TVA, se constituie prin rețineri succesive din plata convenită pentru facturile parțiale sau printr-un instrument de garantare emis în**

condițiile legii de o societate bancară , care devine anexă la contract. În acest sens , contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante , la Trezorerie. Suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis va fi de 0,5 % din prețul contractului.

-Garanția lucrărilor;

Perioada de garanție va fi de 24 luni calendaristice de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

IV. Durata de execuție a lucrărilor.

Termen de execuție a lucrărilor : max 45 zile și decurge de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

V. Date privind elaborarea , prezentarea, depunerea si evaluarea ofertei. Oferta:

a) **Propunerea tehnica** trebuie sa respecte cerintele caietului de sarcini si sa prezinte descrierea tuturor lucrarilor conform cerintelor caietului de sarcini si cantitatilor de lucrari prezentate in antemasuratoare. Vor fi descrise si produsele si serviciile care fac parte din lucrarile asumate de catre ofertant.(dupa caz).

b) **Propunerea financiara:** Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Preturile utilizate la intocmirea ofertei vor rezulta din analizele de pret intocmite de contractant pe baza preturilor si tarifelor acestor resurse de la furnizori. Propunerea financiara nu va putea depasi valoarea maxima estimata a achizitiei, aceasta fiind stabilita in conformitate cu bugetul aprobat al achizitiei.

Ofertantul va prezenta:

-Formularul de ofertă (Formular nr.2) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare și care cuprinde prețul total.

Se vor prezenta și următoarele formulare, anexate la formularul de ofertă (dupa caz) :

- a) formular F1: Centralizatorul total al cheltuielilor;
- b) formular F2: Centralizatorul total al cheltuielilor pe categorii de lucrări;
- c) formular F3: Listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări;
- d) formular C6: Lista consumurilor de resurse materiale pe categorii de lucrări;
- e) formular C7: Lista consumurilor cu mâna de lucru pe categorii de lucrări;
- f) formular C8: Lista consumurilor privind utilajele de construcții;
- g) formular C9: Lista consumurilor privind transporturile pe categorii de lucrări;

Ofertarea lucrarilor se face cel putin pentru cantitățile de lucrări conform anexa antemasuratoare.

VI. Decontarea lucrărilor: Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrări, procese verbale de receptie semnate de executant si beneficiar.

VII. Criteriul de atribuire: Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. Evaluarea pretului se va face la pretul total fara TVA.

VIII. Modalități și condiții de plată: Plata facturilor se va face în termen de max. 30 de zile de la primirea și înregistrarea la beneficiar.

IX. Dispoziții finale: Pe perioada derulării lucrărilor ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, a celor privind protecția mediului și a celor privind situațiile de urgență.

Cerințele din caietul de sarcini sunt minime și nerespectarea acestora în totalitate conduce la respingerea ofertei. Toate documentele cuprinse în ofertă și cele ce vor însoți produsele vor fi prezentate în limba română.Nu se acceptă oferte alternative.

Intocmit,
Referent de specialitate
Bodiu Calin
Semnatura

